



## Oferta budowy domu jednorodzinnego

Technologia tradycyjna-porotherm dryfix

Według projektu pracowni **Galeria domów**

# Dom przy topolowej

*Projekt budynku w cenie! (inwestor wykonuje adaptację)*

**Budynek spełniający wymogi WT na rok 2017!**

DANE TECHNICZNE	CENA
Minimalne wymiary działki: <b>18,75</b> m (szerokość) <b>15,85</b> m (długość) Powierzchnia użytkowa: 63,2 m <sup>2</sup> Miejsce budowy: <b>w promieniu 40km od Katowic</b>	Stan surowy otwarty: <b>121 400</b> zł Stan surowy zamknięty: <b>136 000</b> zł Stan surowy zamknięty z instalacjami: <b>174 000</b> zł Stan deweloperski: <b>222 000</b> zł

Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 8% VAT).

**UWAGA!** Oferta obejmuje kompleksową usługę budowlaną wraz z nadzorem Kierownika Budowy, prowadzeniem dokumentacji budowlanej oraz wywozem nieczystości.



**JWBudownictwo Sp. z o.o.**  
Al. Korfantego 141a  
40-154 Katowice  
tel. 32 730 03 02  
e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

Mgr inż. Katarzyna Łysek  
tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl



## KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

Powierzchnia użytkowa/netto:	<b>63,2/ 67,8 m<sup>2</sup></b>	Powierzchnia zabudowy:	<b>91,9 m<sup>2</sup></b>
Kubatura:	<b>310,0 m<sup>3</sup></b>	Wysokość domu:	<b>6,2 m</b>
Kąt nachylenia dachu:	<b>30 °</b>	Powierzchnia dachu:	<b>144,2m<sup>2</sup></b>
		Liczba pokoi:	<b>1</b>



## PARTER: 67,8 m<sup>2</sup>



Wiatrołap	4,0m <sup>2</sup>
Hall	5,00 m <sup>2</sup>
Pokój dzienny	25,00 m <sup>2</sup>
Kuchnia	10,00 m <sup>2</sup>
Łazienka	5,00 m <sup>2</sup>
Pokój	12,00 m <sup>2</sup>
WC	2,20 m <sup>2</sup>
Kotłownia + pralnia	4,60 m <sup>2</sup>

# I. STAN SUROWY OTWARTY

## Płyta fundamentowa energooszczędna

### Cena obejmuje:

- Badanie geotechniczne gruntu.
- Wytyczenie geodezyjne budynku.
- Usunięcie warstwy nienośnej o grubości 30 cm z odwozem do 20m.
- Ułożenie kanalizacji podposadzkowej z rur PCW.
- Rozścielenie warstwy piasku do grubości 30 cm w miejsce wybranego gruntu, zagęszczenie ubijarką mechaniczną.
- Ułożenie pod całą płytą fundamentową styropianu EPS HYDRO 150 gr. 10 cm. przystosowanego do kontaktu z gruntem.
- Wykonanie przepustów przez płytę wprowadzających wodę i elektrykę do budynku.
- Wykonanie czerpni do kominka z rur PCW fi 150.
- Ułożenie zbrojenia, wypełnienie płyty wodoodpornym betonem C25/30 W4 (dokładność zatarcia płyty +/-10mm).
- Wykonanie stóp fundamentowych wg projektu

**UWAGA!** Do oferty przyjęto posadowienie na gruntach I kategorii geotechnicznej. Nie uwzględniono zabezpieczeń na szkody górnicze. Przyjęto gr. 30 cm podbudowy piaskowej, w przypadku warunków wymagających grubszej podbudowy koszt może ulec zmianie (+75 zł/m<sup>3</sup>) Zakres prac nie obejmuje niwelacji terenu i wywozu ziemi. Nie uwzględniono schodów wejściowych, tarasów i podestów zewnętrznych.

## Ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru (porotherm dryfix)

### Cena obejmuje:

- Wymurowanie ścian nośnych z porothermu dryfix gr. 25cm na zaprawie systemowej
- Wymurowanie ścian działowych z porothermu dryfix gr. 11,5 cm na zaprawie systemowej
- Osadzenie nadproży prefabrykowanych w otworach okiennych i drzwiowych

## Strop, Dach wraz z kominami

### Cena obejmuje:

- Wykonanie konstrukcji drewnianej impregnowanej zanurzeniowo stropu, dachu
- Pokrycie połaci folią dachową wysokoparoprzepuszczalną, łączonej zakładkowo.



**JWBudownictwo Sp. z o.o.**  
Al. Korfantego 141a  
40-154 Katowice  
tel. 32 730 03 02  
e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

**Mgr inż. Katarzyna Łysek**  
tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl

- Wykonanie przewodów spalinowych dymowych (odprowadzenie spalin rurą stalową w kształtce wentylacyjnej) i wentylacyjnych-Brata
- Wykonanie czapek kominowych.
- Wykończenie tynkiem mozaikowym (Arsanit, KABE) kominów ponad połacią dachu.
- Pokrycie dachówką cementową Braas (typ grecka lub celticka, powłoka lumino) w jednym z podstawowych kolorów.
- Wykonanie koszy, pasa nadrynnowego, opierzenia komina.
- Montaż ławy kominarskiej i wyłazu dachowego Fakro (w przypadku braku wyłazu montaż stopni kominarskich)
- Wykonanie orynnowania z PCW (Galeco, Bryza, Wavin) oraz montaż rur spustowych pionowych.

**UWAGA!** Zakres prac nie obejmuje odprowadzenia deszczówki spod rur spustowych, instalacji odgromowej

## II. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

### Stolarka okienna z PCV (firmy Drutex)

#### Cena obejmuje:

- Dostawa okien oraz ich ciepły montaż przy użyciu systemowych taśm Soudal. Stolarka okienna wykonana jest z PCV w kolorze podstawowym jednostronnie okleinowanym z mikrowentylacją. Profil 5-komorowy Iglo Classic 5, pakiet 3-szybowy, głębokość zabudowy 70 mm, stalowa ramka ocynkowana, okucia Maco Multi Matic KS, rdzeń profilu biały lub brązowy (w zależności od koloru i sposobu okleiny), kolor klamek standardowy

**UWAGA!** Zakres prac nie obejmuje rolet i nawiewników, okien typu przesuwne, balkonów francuskich

### Drzwi zewnętrzne (firmy Gerda)

#### Cena obejmuje:

- Dostawa drzwi oraz ich montaż. Drzwi wejściowe (1szt) firmy Gerda WX20 model P53 z pełnym wyposażeniem, (1szt) firmy Gerda TT model Werona/Barcelona. Kolorystyka wg palety producenta (wymiar standardowy 90x210), bez doświetleń.

## III. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Z INSTALACJAMI

### Instalacja wodno-kanalizacyjna

#### Cena obejmuje:

- Wykonanie rozprowadzeń instalacji kanalizacyjnej i podejść z rur PCV.



**JWBudownictwo Sp. z o.o.**  
 Al. Korfantego 141a  
 40-154 Katowice  
 tel. 32 730 03 02  
 e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

**Mgr inż. Katarzyna Łysek**  
 tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl

- Wykonanie rozprowadzeń instalacji wodociągowej (ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji) i podejść wodociągowych za wodomierzem rurami PP i PE, wg projektu.
- Doprowadzenie wody na ogród.
- Wykonanie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń instalacji.

**UWAGA!** Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza wody do budynku oraz białego montażu.

## Instalacja elektryczna i teletechniczna

### Cena obejmuje:

- Wykonanie punktów instalacji elektrycznej (gniazd 230V) wewnątrz budynku wg projektu
- wykonanie punktów instalacji oświetleniowych wewnątrz budynku wg projektu
- wyprowadzenie instalacji do gniazda wtykowego na elewacji
- wykonanie w obrębie budynku instalacji telewizyjnej (2 pkt)
- wykonanie uziemienia instalacji za pomocą bednarki lub szpilki uziemiającej
- wykonanie tablicy bezpiecznikowej (wyłączniki różnicoprądowe-2 szt, zabezpieczenie nadprądowe 1 szt na max 8 obwodów)
- montaż rozłącznika izolacyjnego i zabezpieczenia przeciwprzepięciowego

**UWAGA!** Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza energii elektrycznej, telefonii, do budynku , montażu gniazdek i wyłączników oraz instalacji odgromowej.

## Instalacja centralnego ogrzewania

### Cena obejmuje:

- Wykonanie rozprowadzeń instalacji CO z rur al./pex/al. i miedzi.
- Dostawę i montaż kotła gazowego, kondensacyjnego Buderus GB062 14kW wraz z zasobnikiem o poj. 150L oraz płytą podłączeniową.
- Montaż płyty cyrkulacyjnej cwu.
- Dostawa i montaż grzejników stalowych płytowych wraz z głowicami termostatycznymi. Wymiary i moce wg projektu.

**UWAGA!** Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza gazu do budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej.

## IV. STAN DEWELOPERSKI

### Elewacja



**JWBudownictwo Sp. z o.o.**  
 Al. Korfantego 141a  
 40-154 Katowice  
 tel. 32 730 03 02  
 e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

**Mgr inż. Katarzyna Łysek**  
 tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl

## Cena obejmuje:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem białym ( $\lambda=0,040$ ) EPS70 gr. 20cm
- Ocieplenie cokołu budynku styropianem białym ( $\lambda=0,040$ ) EPS70 gr. 15cm
- Przyklejenie płyt styropianowych wraz z kotkowaniem, ułożenie siatki zbrojącej.
- Montaż parapetów zewnętrznych z blachy malowanej proszkowo.
- Zabezpieczenie naroży budynku, szpalet okien i drzwi narożnikami stalowymi.
- Pokrycie elewacji gruntem i tynkiem akrylowym (Arsanit/BOLIX) kasza, ziarno 1,5mm. Kolory podstawowe bez dopłat.
- Wykonanie cokołu tynkiem mozaikowym (Arsanit/BOLIX).
- Wykonanie podbitek z listew drewnianych sosnowych/świerkowych impregnowanych (drewnochron) o gr. 12 mm.

**UWAGA!** Cena nie uwzględnia elementów dekoracyjnych, drewnianych, boniowania, kamienia elewacyjnego. Nie uwzględnia także balustrad, przeszkleń, pergoli

## Tynki

### Cena obejmuje:

- Wykonanie tynków gipsowych gr. 12mm na wszystkich ścianach wewnętrznych i tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach mokrych

**UWAGA!** Cena nie uwzględnia tynkowania stropu nad parterem

## Wylewki cementowe parteru

### Cena obejmuje:

- Ułożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej.
- Ułożenie warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych (dach, podłoga) na parterze gr. 10cm. (dwie warstwy po 5 cm)
- Ułożenie warstwy wylewki cementowej gr. 6cm zbrojonej włóknem.

## Sufit podwieszany parteru

### Cena obejmuje:

- Wykonanie paroizolacji z folii.
- Ocieplenie stopu wełną mineralną gr.30cm (dwuwarstwowo 20+10 cm),



**JWBudownictwo Sp. z o.o.**  
Al. Korfantego 141a  
40-154 Katowice  
tel. 32 730 03 02  
e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

**Mgr inż. Katarzyna Łysek**  
tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl

- Wykonanie stelażu z profili stalowych.
- Montaż płyt g-k wraz ze szpachlowaniem spoin.
- Montaż schodów strychowych FAKRO LWK+ 60x111 trzysegmentowych (1szt)



**JWBudownictwo Sp. z o.o.**  
Al. Korfanteo 141a  
40-154 Katowice  
tel. 32 730 03 02  
e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

**Mgr inż. Katarzyna Łysek**  
tel. 535 744 628

**wyceny@jwbudownictwo.pl**